

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Кравченко Владимир Васильевич
ИНН 450123990569

Выписка из реестра членов саморегулирующей организации от 13 февраля 2020 года № 14

ЗАКАЗЧИК – МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа»

Капитальный ремонт фасада, благоустройство спортивной площадки и территории МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа», расположенной по адресу: Курганская обл., Лебяжьевский р-н, р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 23

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства

04-19-СМ

ТОМ 11

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1			15.04.20

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2020г.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Кравченко Владимир Васильевич
ИНН 450123990569

Выписка из реестра членов саморегулирующей организации от 13 февраля 2020 года № 14

ЗАКАЗЧИК – МКОУ « Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа»

Капитальный ремонт фасада, благоустройство спортивной площадки и территории МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа», расположенной по адресу: Курганская обл., Лебяжьевский р-н, р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 23

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства

04-19-СМ

ТОМ 11

Индивидуальный предприниматель В.В. Кравченко

Главный инженер проекта А.В. Бердов

2020г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
04-19-СП	Состав проектной документации	4
04-19-СМ-ПЗ	Пояснительная записка.	5
	Сводный сметный расчет стоимости строительства в ценах 2001г.	
	Сводный сметный расчет стоимости строительства в 4кв. 2019г.	
	Локальный сметный расчет № 02-01-01	
	Локальный сметный расчет № 04-01-01	
	Локальный сметный расчет № 07-01-01	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
		Пояснительная записка	Не разрабатывается
2	**04-19-ПЗУ**	**Схема планировочной организации земельного участка**	
3	**04-19-АР**	**Архитектурные решения.**	
		Конструктивные и объёмно-планировочные решения.	Не разрабатывается
5		**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений**	
5.1	**04-19-ИОС1**	**Система электроснабжения.**	
		Система водоснабжения	Не разрабатывается
		Система водоотведения	Не разрабатывается
		Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	Не разрабатывается
		Сети связи.	Не разрабатывается
		Система газоснабжения	Не разрабатывается
		Технологические решения	Не разрабатывается
		Проект организации капитального ремонта	Не разрабатывается
		Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства.	Не разрабатывается
		Перечень мероприятий по охране окружающей среды	Не разрабатывается
		Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Не разрабатывается
		Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	Не разрабатывается
		Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов	Не разрабатывается
11	**04-19-СМ**	**Смета на капитальный ремонт**	
		Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами.	Не разрабатывается

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

Капитальный ремонт фасада, благоустройство спортивной площадки и территории МКОУ "Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа"

Место расположения объекта: Курганская область, Лебяжьевский р-н, р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 23

Основание для разработки сметной документации: 04-19-АР, О4-19-ПЗУ, 04-19-ИОС.

Уровень цен, принятый в смете: 4 квартал 2019 г.

1. Сметная документация составлена в базисных ценах 2001 года, с приведением к текущему уровню цен по состоянию на 4 квартал 2019 г. В соответствии с письмом Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09 (Объекты образования. Школы) СМР К=6,68.

2. Единичные расценки приняты по сборникам (ФЕР-2001) в редакции 2017 г. (с изм. 1-5) в соответствии с приказом Минстроя РФ.

3. Накладные расходы приняты по видам строительных и монтажных работ МДС 81-33.2004 прил. 4.

4. Размер сметной прибыли принят на основании МДС81-25.2001 и письма №АП-5536/06 о порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве, приложение 1.

5. Затраты по уплате НДС приняты в соответствии с законом РФ от 03.08.2018 № 303-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.2019г. в размере 20%.

6. Размер непредвиденных затрат 2 % принят согласно МДС 81-35.2004 п.4.96.

7. Сметная стоимость в текущем уровне цен на 4 кв. 2019г. (с НДС) **35308,25 тыс.руб**.

8. Сметная стоимость в базисном уровне цен 2001 г. **4409,32 тыс.руб**.

Составил : ГИП А.В. Бердов

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Форма № 1

Заказчик МКОУ "Лебяжьевская СОШ"

(наименование организации)

"Утвержден" « »_____2019 г. Директор МКОУ "Лебяжьевская СОШ" Н.В. Гончарова

Сводный сметный расчет в сумме 4409,32 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« »_____2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт фасада, благоустройство спортивной площадки и территории МКОУ "Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	капитальный ремонт фасада	1300,29				1300,29
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1300,29				1300,29
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
2	04-01-01	наружное освещение		100,48			100,48
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"		100,48			100,48
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	07-01-01	благоустройство территории	2903,34	4,68			2908,02
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	2903,34	4,68			2908,02
		Итого по Главам 1-7	4203,63	105,16			4308,79
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	4203,63	105,16			4308,79

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	4203,63	105,16			4308,79
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
4	Договор	Проверка достоверности сметной стоимости				14,36 *78268/5,45*	14,36
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				14,36	14,36
		Итого по Главам 1-12	4203,63	105,16		14,36	4323,15
Непредвиденные затраты							
5	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	84,07 *2% от 4203630*	2,1 *2% от 105160*			86,17
		Итого "Непредвиденные затраты"	84,07	2,1			86,17
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	4287,7	107,26		14,36	4409,32
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	4287,7	107,26		14,36	4409,32

Составил:ГИП _____А.В. Бердов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____В.В. Кравченко
(должность, подпись, расшифровка)

Форма № 1

Заказчик МКОУ "Лебяжьевская СОШ"

(наименование организации)

"Утвержден" « »_____2019 г. Директор МКОУ "Лебяжьевская СОШ" Н.В. Гончарова

Сводный сметный расчет в сумме 35308,25 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« »_____2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт фасада, благоустройство спортивной площадки и территории МКОУ "Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	капитальный ремонт фасада	8685,92				8685,92
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	8685,92				8685,92
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2	04-01-01	наружное освещение		671,22			671,22
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"		671,22			671,22
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	07-01-01	благоустройство территории	19394,28	31,25			19425,53
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	19394,28	31,25			19425,53
		Итого по Главам 1-7	28080,2	702,47			28782,67
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	28080,2	702,47			28782,67

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	28080,2	702,47			28782,67
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
4	Договор	Проверка достоверности сметной стоимости				78,27	78,27
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				78,27	78,27
		Итого по Главам 1-12	28080,2	702,47		78,27	28860,94
Непредвиденные затраты							
5	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	561,6 *2% от 28080200*	14,05 *2% от 702470*			575,65
		Итого "Непредвиденные затраты"	561,6	14,05			575,65
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	28641,8	716,52		78,27	29436,59
Налоги и обязательные платежи							
6	ФЗ от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ	НДС 20 %	5728,36 *20% от 28641800*	143,3 *20% от 716520*			5871,66
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	5728,36	143,3			5871,66
		Итого по сводному расчету	34370,16	859,82		78,27	35308,25

Составил:ГИП _____А.В. Бердов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____В.В. Кравченко
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

_____
" _____ " _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____ " _____2020 г.

Капитальный ремонт фасада, благоустройство спортивной площадки и территории МКОУ "Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа", расположенной по адресу: Курганская обл., Лебяжьевский р-н, р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 23

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 04-19-АР
Сметная стоимость строительных работ _____ 8685,924 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 116,018 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 11338,68 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Фасад												
1	**ФЕР08-07-001-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (13123 руб.): 122%*0.9 от ФОТ* *СП (8127 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	100 м2	27,59 *(1840+674+245) / 100*	500,19	375,84	4,6	0,81	13800	10369	127	22
2	**ФЕР08-07-001-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (1986 руб.): 122%*0.9 от ФОТ* *СП (1230 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	100 м2	27,59 *(1840+674+245) / 100*	57,02	57,02			1573	1573		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**ФССЦ-01.7.16.02-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	0,2483	1100				273			
4	**ФССЦ-01.7.16.02-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	т	0,9657	6102				5893			
5	**ФЕРр53-16-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (75 руб.): 86% от ФОТ* *СП (61 руб.): 70% от ФОТ*	м3	0,3	313,53	283,83	29,59	5,81	94	85	9	2
6	**ФССЦ-04.3.01.12-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	0,0759	519,8				39			
7	**ФССЦ-05.2.03.16-0004** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР 86% от ФОТ* *СП 70% от ФОТ*	1000 шт	0,1206	761,44				92			
8	**ФЕР15-01-090-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (72966 руб.): 105%*0.9 от ФОТ* *СП (36097 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2	18,4033 *1840,33 / 100*	4221,66	3219,43	1002,23	394,63	77692	59248	18444	7262
9	**ООО «Экономтепло» заказ № 12568 от 23.09.2019г.**	Негорючая строительная мембрана ЭКОНОМ НГ *МАТ=87/1,2/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м2	1896	10,85 *87/1,2/6,68*				20572			
10	**Sirius NVF, заказ № 124 от 18.09.2019г**	Каркас подсистемы вентилируемого фасада *МАТ=1199,21/1,2/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м2	1840,33	149,6 *1199,21/1,2/6,68*				275313			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ООО "Тех-КРЕП Урал" заказ № УТ-14520 от 23.09.2019г.**	Хим.анкер для пустотелых оснований и бетона с насадкой *МАТ=599,77/1,2/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	460 *1840/4*	74,82 *599,77/1,2/6,68*				34417			
12	**ООО "Тех-КРЕП Урал" заказ № УТ-14520 от 23.09.2019г.**	Шпилька к химанкеру *МАТ=25,16/1,2/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	460	3,14 *25,16/1,2/6,68*				1444			
13	**ООО "Тех-КРЕП Урал" заказ № УТ-14520 от 23.09.2019г.**	Сетчатая металическая гильза для пустотелого основания *МАТ=24,44/1,2/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	460	3,05 *24,44/1,2/6,68*				1403			
14	**ФССЦ-12.2.05.05-0026** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	184,033 *1840,33*0,1*	565,81				104128			
15	**ФССЦ-01.7.15.07-0032** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х120 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	100 шт	4,6	45,83				211			
16	**ООО ПСК Фасад и кровля, Коммпредложение № 59 от 23.09.2019г**	Фасадные кассеты толщиной 0,7мм., размером 580*580мм *МАТ=1200/1,2/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м2	1896	149,7 *1200/1,2/6,68*				283831			
17	**ФЕР15-01-062-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (9834 руб.): 105%*0.9 от ФОТ* *СП (4865 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2	9,1947 *(673,87+245,6) / 100*	11752,02	974,82	58,76	8,56	108056	8963	540	79
18	**ФССЦ-08.1.02.23-0011** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Панели фасадные сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м2	1085	60,56				65708			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	**ФЕР15-01-070-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (11830 руб.): 105%*0.9 от ФОТ* *СП (5852 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	м2	755,93	142,85	14,4			107985	10885		
20	**ФССЦ-08.1.02.03-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	п.м	-1587 *-ф1.р1*	31,05				-49276			
21	**ФССЦ-08.1.02.03-0021** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	п.м	-498,9 *-ф1.р2*	26,41				-13176			
22	**ФССЦ-08.1.02.03-0081** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	п.м	-1587 *-ф1.р3*	21,05				-33406			
23	**ООО ПСК Фасад и кровля, Коммпредложение № 59 от 23.09.2019г**	Фасонные изделия, кожухи оконных откосов из стали толщиной 0,7мм., с полимерным покрытием *МАТ=1200/1,2/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м2	448,8	149,7 *1200/1,2/6,68*				67185			
24	**ФЕРр62-29-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (Дверей) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (32 руб.): 80% от ФОТ* *СП (20 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2	0,33 *33 / 100*	189,08	120,44	0,66	0,12	62	40		
25	**ФССЦ-14.4.02.04-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Краска для наружных работ: серая *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	т	0,0051	30501,99				156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	**ФЕРр63-17-1** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (83 руб.): 77% от ФОТ* *СП (54 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2	0,8054 *80,54 / 100*	18605,05	127,61	13,44	5,81	14985	103	11	5
Итого по разделу 1 Фасад									**8508463**			
Раздел 2. Водосточная система												
27	**ФЕР12-01-035-03** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Демонтаж металлической водосточной системы: прямых звеньев труб *(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (12 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (6 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	м	14	0,81	0,81			11	11		
28	**ФЕР12-01-032-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Демонтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого *(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (69 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (35 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м	1,77 *177 / 100*	39,14	34,88	4,26	0,9	69	62	7	2
29	**ФЕР12-01-012-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ограждение кровель перилами(Демонтаж) *(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (86 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (44 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м	1,77 *177 / 100*	78,04	41,37	36,67	3,88	138	73	65	7
30	**ФЕР12-01-035-03** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (19 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (10 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	м	14	8,95	1,15			125	16		
31	**ФЕР12-01-032-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (112 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (57 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м	1,77 *177 / 100*	55,91	49,82	6,09	1,28	99	88	11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	**ФЕР12-01-012-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ограждение кровель перилами *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (145 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (74 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м	1,77 *177 / 100*	130,89	59,1	52,38	5,54	232	105	93	10
33	**ФЕР09-03-031-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Демонтаж козырьков (применительно) *(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (28 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (25 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	т	0,192 *32*6/1000*	392,66	158,52	234,14	19,51	75	30	45	4
34	**ФЕР09-03-031-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Монтаж козырьков (применительно) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (45 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (40 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	т	0,192 *32*6/1000*	661,69	226,46	334,48	27,87	127	43	64	5
35	**ФЕР07-05-030-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Демонтаж плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных *(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (236 руб.): 155%*0.9 от ФОТ* *СП (144 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 шт	0,03 *3 / 100*	13788,62	4170,53	9618,09	1478,91	414	125	289	44
Итого по разделу 2 Водосточная система									**17067**			
Раздел 3. Крыльца												
36	**ФЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (44 руб.): 123%*0.9 от ФОТ* *СП (26 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,1026 *10,26 / 100*	366,49	313,71	44,24	17,15	38	32	5	2
37	**ФЕР11-01-011-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *(добавить 20 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (3 руб.): 123%*0.9 от ФОТ* *СП (2 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,1026 *10,26 / 100*	46,76	15,88	30,88	11,36	5	2	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	0,4186 *0,2093+0,2093*	519,8				218			
39	**ФЕР11-01-023-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых (Резиновое покрытие) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (1054 руб.): 123%*0.9 от ФОТ* *СП (607 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,8116 *81,16 / 100*	24739,84	941,09	156,24	71,78	20079	764	127	58
40	**ФССЦ-01.3.05.38-0221** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Маршалит *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	т	-0,3774 *-ф3.р1*	1943				-733			
41	**ФССЦ-01.7.14.04-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	т	-0,0327 *-ф3.р2*	48302				-1579			
42	**ФССЦ-01.7.17.05-0021** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Карборунд *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	кг	-13,39 *-ф3.р3*	5,71				-76			
43	**ФССЦ-14.2.04.03-0015** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Смола эпоксидная марки: ЭД-20 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	т	-0,2281 *-ф3.р4*	53562				-12217			
44	**ФССЦ-14.2.06.04-0013** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Каучук бутадиен-нитрильный: СКН-26-1, СКН-26-1А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	т	-0,0633 *-ф3.р5*	47596,01				-3013			
45	**ООО Гевея, прайс-лист от 02.09.2019г**	Бесшовное покрытие из резиновой крошки (фр.1) толщиной 10мм *МАТ=1800/1,2/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м2	81,16	224,55 *1800/1,2/6,68*				18224			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	**ФЕРр62-31-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (74 руб.): 80% от ФОТ* *СП (47 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2	0,6384 *(55,2+8,64) / 100*	231,52	145,76	0,83	0,12	148	93	1	
47	**ФССЦ-14.4.02.04-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Краска для наружных работ: серая *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	т	0,01	30501,99				305			
48	**ФЕР46-02-009-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (20 руб.): 110%*0.9 от ФОТ* *СП (12 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,114 *11,4 / 100*	178	178			20	20		
49	**ФЕР15-02-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (89 руб.): 105%*0.9 от ФОТ* *СП (44 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,114 *11,4 / 100*	1713,34	681,87	51,77	24,77	195	78	6	3
50	**ФЕР15-04-012-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (16 руб.): 105%*0.9 от ФОТ* *СП (8 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,114 *11,4 / 100*	685,42	130,52	8,3	1,39	78	15	1	
51	**ФССЦ-14.4.02.07-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	т	0,0067	15989				107			
Итого по разделу 3 Крыльца									**160407**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1112143	92823	19848	7508
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1130825	106649	24704	9369
В том числе, справочно:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-4, 8, 11-13, 16-23, 49-51, 30-32, 34, 36-45)									18682	13827	4855	1861
Накладные расходы									111978			
В том числе, справочно:												
77% ФОТ (от 108) (Поз. 26)									83			
80% ФОТ (от 133) (Поз. 24-25, 46-47)									106			
86% ФОТ (от 87) (Поз. 5-7)									75			
90%*0.9 ФОТ (от 89) (Поз. 33-34)									72			
105%*0.9 ФОТ (от 100247) (Поз. 8, 11-13, 16-23, 49-51)									94733			
110%*0.9 ФОТ (от 20) (Поз. 48)									20			
120%*0.9 ФОТ (от 410) (Поз. 27-32)									443			
122%*0.9 ФОТ (от 13761) (Поз. 1-4)									15110			
123%*0.9 ФОТ (от 994) (Поз. 36-45)									1100			
155%*0.9 ФОТ (от 169) (Поз. 35)									236			
Сметная прибыль									57485			
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 241) (Поз. 24-25, 46-47, 26)									121			
55%*0.85 ФОТ (от 100247) (Поз. 8, 11-13, 16-23, 49-51)									46865			
65%*0.85 ФОТ (от 410) (Поз. 27-32)									227			
70% ФОТ (от 87) (Поз. 5-7)									61			
70%*0.85 ФОТ (от 20) (Поз. 48)									12			
75%*0.85 ФОТ (от 994) (Поз. 36-45)									634			
80%*0.85 ФОТ (от 13761) (Поз. 1-4)									9357			
85%*0.85 ФОТ (от 89) (Поз. 33-34)									64			
100%*0.85 ФОТ (от 169) (Поз. 35)									144			
Итоги по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков									47829			
Стены (ремонтно-строительные)									361			
Отделочные работы									810467			
Теплоизоляционные работы									400224			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									844			
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									15122			
Кровли									1401			
Строительные металлические конструкции									360			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									794			
Полы									22834			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									52			
Итого									1300288			
Всего с учетом "В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68"									8685924			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									999472			
Машины и механизмы									24704			
ФОТ									116018			
Накладные расходы									111978			
Сметная прибыль									57485			
ВСЕГО по смете									**8685924**			

Составил: ГИП_____А.В. Бердов

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

_____
" _____ " _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
" _____ " _____2020 г.

Капитальный ремонт фасада, благоустройство спортивной площадки и территории МКОУ "Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа", расположенной по адресу: Курганская обл., Лебяжьевский р-н, р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 23

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-01

(локальная смета)

на наружное освещение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 04-19-ИОС1
Сметная стоимость монтажных работ _____ 671,220 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 6,624 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 584,51 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	**ФЕРм08-01-081-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (21 руб.): 95% от ФОТ* *СП (14 руб.): 65% от ФОТ*	шт	2	16,08	9,91	5,43	0,76	32	20	11	2
2	**ЧелСЦена 19.09.632 декабрь 2019**	Выключатель автоматический 25А,Ip, х-ка С *МАТ=71,95/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	2	10,77 *71,95/6,68*				22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**ФЕРм08-03-530-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (113 руб.): 95% от ФОТ* *СП (77 руб.): 65% от ФОТ*	шт	4	83,5	29,45	2,83	0,26	334	118	11	1
4	**Мониторинг цен**	Контактор модульный КМ20-11 *МАТ=911/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	4	136,38 *911/6,68*				546			
5	**ФЕРм08-01-081-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (23 руб.): 95% от ФОТ* *СП (16 руб.): 65% от ФОТ*	шт	2	18,74	10,87	7,11	1	37	22	14	2
6	**Мониторинг цен**	Датчик фотореле 360 гр, 10А ФР-601 *МАТ=231/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	2	34,58 *231/6,68*				69			
7	**ФЕРм08-03-594-09** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Светильник на кронштейнах *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (670 руб.): 95% от ФОТ* *СП (458 руб.): 65% от ФОТ*	100 шт	0,5 *50 / 100*	1580,91	1404,67	35,54	5,02	790	702	18	3
8	**Мониторинг цен**	Светильник LED ДКУ 1002-50Д 5000К IP65 *МАТ=1437,50/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	50	215,19 *1437,50/6,68*				10760			
9	**ФЕРм08-03-596-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (979 руб.): 95% от ФОТ* *СП (670 руб.): 65% от ФОТ*	100 шт	0,27 *(14+12+1) / 100*	7268,4	2841,09	3137,45	979,01	1962	767	847	264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**Мониторинг цен**	Прожектор светодиодный СДО 06-70 черный IP65 6500 К *МАТ=836,70/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	14	125,25 *836,70/6,68*				1754			
11	**Мониторинг цен**	Прожектор светодиодный 20 Вт ASD СДО-07-20 (20Вт 6500К 1200Лм) *МАТ=229/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	12	34,28 *229/6,68*				411			
12	**Мониторинг цен**	Прожектор светодиодный СДО 07-30Д серый IP44 *МАТ=1125/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	168,41 *1125/6,68*				168			
13	**ФЕРм08-02-369-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Светильник, устанавливаемый вне зданий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (382 руб.): 95% от ФОТ* *СП (261 руб.): 65% от ФОТ*	шт	25	115,01	10,71	54,92	5,36	2875	268	1373	134
14	**Мониторинг цен**	Опора торшерная ОТ-1-4,5/1,2 *МАТ=6930/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	11	1037,43 *6930/6,68*				11412			
15	**Мониторинг цен**	Опора торшерная ОТ1-3/0,8 *МАТ=5445/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	9	815,12 *5445/6,68*				7336			
16	**Мониторинг цен**	Опора торшерная ОТ2-6,0/1,5 *МАТ=13035/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	5	1951,35 *13035/6,68*				9757			
17	**ФЕРм08-02-363-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (79 руб.): 95% от ФОТ* *СП (54 руб.): 65% от ФОТ*	шт	2	197,18	26,64	154,81	14,81	394	53	310	30
18	**Мониторинг цен**	Кронштейн К20-0.2-0.2-0-1 оцинкованный *МАТ=485/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	2	72,6 *485/6,68*				145			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	**ФЕРм08-02-363-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (1156 руб.): 95% от ФОТ* *СП (791 руб.): 65% от ФОТ*	шт	23	239,09	35,53	181,93	17,38	5499	817	4184	400
20	**Мониторинг цен**	Кронштейн К21-0.2-0.2-0-1 оцинкованный *МАТ=1700/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	23	254,49 *1700/6,68*				5853			
21	**ФЕРм08-02-370-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: нише цоколя *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (284 руб.): 95% от ФОТ* *СП (194 руб.): 65% от ФОТ*	шт	25	33,42	9,45	17,77	2,51	836	236	444	63
22	**Мониторинг цен**	Щиток для установки в опору КЗС 1-1 с автоматами 6А,2р,х-ка С *МАТ=1740/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	25	260,48 *1740/6,68*				6512			
23	**ФЕРм08-02-141-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (713 руб.): 95% от ФОТ* *СП (488 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	6,6 *660 / 100*	245,31	105,92	65,87	7,79	1619	699	435	51
24	**ФССЦ-24.3.01.02-0026** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	10 м	66 *660 / 10*	97,64				6444			
25	**ФЕРм08-02-412-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (267 руб.): 95% от ФОТ* *СП (183 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	6,6 *660 / 100*	55,26	42,21	1,78	0,26	365	279	12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	**ЧелСЦена 18.01.370 декабрь 2019**	Кабель ВВГ3х2,5 *МАТ=39475,64/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	км	0,66	5909,53 *39475,64/6,68*				3900			
27	**ФЕРм08-10-010-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (530 руб.): 95% от ФОТ* *СП (363 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	4 *400 / 100*	156,33	139,54			625	558		
28	**ФССЦ-24.3.01.02-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	10 м	40 *400 / 10*	32,4				1296			
29	**ФССЦ-20.2.08.07-0051** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Скобы: анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 8-9 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	100 шт	13 *1300 / 100*	27,4				356			
30	**ФЕРм08-02-412-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (162 руб.): 95% от ФОТ* *СП (111 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	4 *400 / 100*	55,26	42,21	1,78	0,26	221	169	7	1
31	**ЧелСЦена 18.01.847 декабрь 2019**	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 *МАТ=37760,16/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	км	0,004	5652,72 *37760,16/6,68*				23			
32	**Мониторинг цен**	Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-LSLTх 3х2,5 -1 кВ *МАТ=76308/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	км	0,4	11423,35 *76308/6,68*				4569			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	**ФЕРм08-02-401-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (915 руб.): 95% от ФОТ* *СП (626 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	2,45 *245 / 100*	630,96	388,03	51,58	5,02	1546	951	126	12
34	**Мониторинг цен**	Коробка распределительная КМ41004 для твердых стен d80x40 (с крышкой) *МАТ=18,24/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	4	2,73 *18,24/6,68*				11			
35	**ЧелСЦена 18.04.036 декабрь 2019**	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 *МАТ=38293,33/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	км	0,245	5732,53 *38293,33/6,68*				1404			
Итого по разделу 1									**671220**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									89883	5659	7792	965
Накладные расходы									6293			
В том числе, справочно:												
95% ФОТ (от 6624) (Поз. 1-35)									6293			
Сметная прибыль									4306			
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 6624) (Поз. 1-35)									4306			
Итоги по смете:												
Электромонтажные работы на других объектах									100482			
Итого									100482			
Всего с учетом "В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68"									671220			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									76432			
Машины и механизмы									7792			
ФОТ									6624			
Накладные расходы									6293			
Сметная прибыль									4306			
ВСЕГО по смете									**671220**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Составил: ГИП_____А.В. Бердов

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

_____
" _____ " _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____ " _____2020 г.

Капитальный ремонт фасада, благоустройство спортивной площадки и территории МКОУ "Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа", расположенной по адресу: Курганская обл., Лебяжьевский р-н, р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 23

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01

(локальная смета)

на благоустройство территории

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 04-19-ПЗУ

Сметная стоимость _____ 19425,533 тыс. руб.

строительных работ _____ 19394,284 тыс. руб.

монтажных работ _____ 31,249 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 91,736 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 8775,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовительные работы												
1	**ФЕРр68-34-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (152 руб.): 104% от ФОТ* *СП (88 руб.): 60% от ФОТ*	м3	2,6	406,67	34,74	371,93	21,58	1057	90	967	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ФЕРр68-1-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (60 руб.): 104% от ФОТ* *СП (35 руб.): 60% от ФОТ*	шт	2	30,61	28,64	1,97	0,35	61	57	4	1
3	**ФЕРр68-6-7** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Срезка одиночных кустарников *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (5 руб.): 104% от ФОТ* *СП (3 руб.): 60% от ФОТ*	10 шт	1,3 *13 / 10*	3,99	3,99			5	5		
4	**ФЕРр68-13-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (1340 руб.): 104% от ФОТ* *СП (773 руб.): 60% от ФОТ*	1000 м2	2,018 *2018 / 1000*	1965,05	479,99	1485,06	157,94	3965	969	2996	319
5	**ФЕРр68-22-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (439 руб.): 104% от ФОТ* *СП (253 руб.): 60% от ФОТ*	м	90	4,69	4,69			422	422		
6	**ФЕР07-01-054-11** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м *(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (3222 руб.): 130%*0.9 от ФОТ* *СП (1990 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	100 м	2,2 *220 / 100*	2931,75	1030,37	1901,38	221,49	6450	2267	4183	487
7	**ФЕР46-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка: бетонных фундаментов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (9254 руб.): 110%*0.9 от ФОТ* *СП (5561 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	м3	110	185,96	84,97	100,99		20456	9347	11109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	8,58	42,98		42,98		369		369	
9	**ФССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	379,27 *387.85-8.58*	3,28		3,28		1244		1244	
10	**ФССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	387,85 *80.72*1.428+6.6*1.3+110*2.4*	11,42		11,42		4429		4429	
Итого по разделу 1 Подготовительные работы									**411702**			
Раздел 2. Земляные работы												
11	**ФЕР01-01-030-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (357 руб.): 95%*0.9 от ФОТ* *СП (178 руб.): 50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3	2,85 *2850 / 1000*	752,3		752,3	146,74	2144		2144	418
12	**ФЕР01-01-013-13** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (1409 руб.): 95%*0.9 от ФОТ* *СП (700 руб.): 50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3	2,85 *2850 / 1000*	3494,91	95,94	3395,72	482,36	9960	273	9678	1375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**ФССЦпг-03-21-01-001** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	4987,5 *2850*1,75*	2,91		2,91		14514		14514	
14	**ФЕР01-01-030-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (224 руб.): 95%*0.9 от ФОТ* *СП (111 руб.): 50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3	1,785 *1785 / 1000*	752,3		752,3	146,74	1343		1343	262
15	**ФЕР01-02-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (357 руб.): 95%*0.9 от ФОТ* *СП (178 руб.): 50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3	1,785 *1785 / 1000*	1429,35		1429,35	234,1	2551		2551	418
16	**ФЕР01-01-030-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (2 руб.): 95%*0.9 от ФОТ* *СП (1 руб.): 50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3	0,011 *11 / 1000*	889,67		889,67	173,54	10		10	2
17	**ФЕР01-01-013-15** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (9 руб.): 95%*0.9 от ФОТ* *СП (5 руб.): 50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3	0,011 *11 / 1000*	5556,95	247,81	5303,72	753,3	61	3	58	8
18	**ФССЦпг-03-21-01-005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (Щебня) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	26,4 *11*2,4*	6,69		6,69		177		177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	**ФЕР01-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (50 руб.): 95%*0.9 от ФОТ* *СП (25 руб.): 50%*0.85 от ФОТ*	1000 м2	13,309 *13309 / 1000*	22,6		22,6	4,41	301		301	59
Итого по разделу 2 Земляные работы									**231582**			
Раздел 3. Подпорная стенка												
20	**ФЕР07-05-001-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (160 руб.): 155%*0.9 от ФОТ* *СП (98 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 шт	0,11 *11 / 100*	4306,39	648,07	2800,65	396,37	474	71	308	44
21	**ФССЦ-05.2.02.01-0056** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	11	719,59				7915			
22	**ФЕР06-01-024-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (35 руб.): 105%*0.9 от ФОТ* *СП (20 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м3	0,0108 *1,08 / 100*	8538,6	3129,09	2003,72	303,51	92	34	22	3
23	**ФССЦ-04.1.02.05-0007** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	1,102	665				733			
24	**ФЕР07-05-015-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка ступеней отдельных гладких по готовому основанию *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (219 руб.): 155%*0.9 от ФОТ* *СП (133 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м	0,144 *(1,2*3*4) / 100*	1313,09	1067,72	123,89	18,18	189	154	18	3
25	**ФССЦ-05.1.07.28-0047** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ступени лестничные: ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	12	87,74				1053			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	**ФЕРм38-01-004-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (317 руб.): 66% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	т	0,3465	2181,68	1346,8	646,75	41,22	756	467	224	14
27	**ФССЦ-23.3.08.01-0024** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 2,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м	115,5	24,33				2810			
28	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (8 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (6 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,1848 *18,48 / 100*	268,49	56,55	9,22	0,22	50	10	2	
29	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (5 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (4 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,1848 *18,48 / 100*	322,02	34,74	6,01	0,22	60	6	1	
30	**ФЕР09-03-040-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Монтаж защитных ограждений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (235 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (210 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	т	0,3465	1063,23	835,41	56,42	3,82	368	289	20	1
Итого по разделу 3 Подпорная стенка									**106546**			
Раздел 4. Водоотводная канава												
31	**ФЕР23-01-007-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (230 руб.): 130% от ФОТ* *СП (134 руб.): 89%*0.85 от ФОТ*	100 м	0,15 *15 / 100*	3720,88	1061,29	1252,1	119,37	558	159	188	18
32	**ФССЦ-05.1.02.08-0071** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода: 500 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м	15	290,4				4356			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 4 Водоотводная канава									**35257**			
Раздел 5. Бортовые камни												
33	**ФЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (10075 руб.): 142% от ФОТ* *СП (5729 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м	10,86 *1086 / 100*	4412,47	643,64	78,78	9,64	47919	6990	856	105
34	**ФССЦ-05.2.03.03-0032** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1086	63,12				68548			
Итого по разделу 5 Бортовые камни									**883570**			
Раздел 6. Проезды												
35	**ФЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (5748 руб.): 142% от ФОТ* *СП (3269 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м3	8,9565 *(5971*0.15) / 100*	3529,16	173,23	3338,85	278,65	31609	1552	29904	2496
36	**ФССЦ-02.2.05.04-0093** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	895,65 *5971*0.15*	108,4				97088			
37	**ФЕР27-04-005-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (8147 руб.): 142% от ФОТ* *СП (4633 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2	5,971 *5971 / 1000*	27012,91	304,66	5218,05	656,2	161294	1819	31157	3918
38	**ФЕР27-06-026-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Розлив вяжущих материалов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (121 руб.): 142% от ФОТ* *СП (69 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	т	11,942 *5971*0,002*	39,1		39,1	7,15	467		467	85
39	**ФССЦ-01.2.01.01-0019** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	т	12,3	1690				20787			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**ФЕР27-06-020-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (3328 руб.): 142% от ФОТ* *СП (1893 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2	3,7125 *3712,5 / 1000*	2984,49	368,45	2385,37	263,01	11080	1368	8856	976
41	**ФЕР27-06-021-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 *(добавить толщину 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (9 руб.): 142% от ФОТ* *СП (5 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2	3,7125 *3712,5 / 1000*	7,94	1,74	6,2		29	6	23	
42	**ФССЦ-04.2.01.04-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	т	448,44 *358,6+89,84*	460				206282			
Итого по разделу 6 Проезды									**3713118**			
Раздел 7. Покрытие из резиновой крошки												
43	**ФЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (974 руб.): 142% от ФОТ* *СП (554 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м3	2,2588 *(2258,8*0,1) / 100*	2281,99	126,07	2143,72	177,59	5155	285	4842	401
44	**ФССЦ-02.3.01.02-0015** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Песок природный для строительных: работ средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	225,88	55,26				12482			
45	**ФЕР27-04-005-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (3081 руб.): 142% от ФОТ* *СП (1752 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2	2,2588 *2258.8 / 1000*	27012,91	304,66	5218,05	656,2	61017	688	11787	1482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	**ФЕР27-06-026-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Розлив вяжущих материалов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (45 руб.): 142% от ФОТ* *СП (26 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	т	4,5176 *2258.8*0,002*	39,1		39,1	7,15	177		177	32
47	**ФССЦ-01.2.01.01-0019** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	т	4,653	1690				7864			
48	**ФЕР27-06-020-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (2025 руб.): 142% от ФОТ* *СП (1151 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2	2,2588 *2258,8 / 1000*	2984,49	368,45	2385,37	263,01	6741	832	5388	594
49	**ФЕР27-06-021-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 *(исключить толщину 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (-6 руб.): 142% от ФОТ* *СП (-3 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2	-2,2588 *-2258,8 / 1000*	7,94	1,74	6,2		-18	-4	-14	
50	**ФССЦ-04.2.01.04-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	т	163,54 *218,2-54,66*	460				75228			
51	**ФЕР27-07-001-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (4317 руб.): 142% от ФОТ* *СП (2455 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м2	22,588 *2258,8 / 100*	322,5	133,78	57,32	0,8	7285	3022	1295	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	**ФЕР27-07-001-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 *(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (-2765 руб.): 142% от ФОТ* *СП (-1572 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м2	-22,588 *-2258,8 / 100*	119,8	86,2	33,6		-2706	-1947	-759	
53	**ООО Гевея, прайс-лист от 02.09.2019г**	Бесшовное покрытие из резиновой крошки (фр.1) толщиной 10мм *МАТ=1800/1,2/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м2	2258,8	224,55 *1800/1,2/6,68*				507214			
Итого по разделу 7 Покрытие из резиновой крошки									**4625726**			
Раздел 8. Тротуарная плитка												
54	**ФЕР27-04-016-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (1048 руб.): 142% от ФОТ* *СП (596 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2	2,39313 *2393,13 / 1000*	740,03	244,16	495,09	64,5	1771	584	1185	154
55	**ФССЦ-01.7.12.05-0167** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: термоскреплённое, поверхностной плотностью 250 г/м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	10 м2	239,313 *2393,13 / 10*	105,55				25259			
56	**ФЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (807 руб.): 142% от ФОТ* *СП (459 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м3	1,197 *(0,05*2393,13) / 100*	3551,63	195,7	3338,85	278,65	4251	234	3997	334
57	**ФССЦ-02.2.05.04-0073** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 20-40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	119,7	88,6				10605			
58	**ФЕР27-07-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (14268 руб.): 142% от ФОТ* *СП (8114 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м2	23,9313 *2393,13 / 100*	882,67	407,85	450,52	12,04	21123	9760	10782	288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	**ЧелСЦена 01.14.088**	Плитка тротуарная цветная (толщина 600) *МАТ=500.46/6.8*1.02* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м2	2393	75,07 *500.46/6.8*1.02*				179643			
Итого по разделу 8 Тротуарная плитка									**1789859**			
Раздел 9. Детская площадка												
60	**ФЕР27-04-016-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (95 руб.): 142% от ФОТ* *СП (54 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2	0,2159 *215,9 / 1000*	740,03	244,16	495,09	64,5	160	53	107	14
61	**ФССЦ-01.7.12.05-0167** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: термоскреплённое, поверхностной плотностью 250 г/м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	10 м2	21,59 *215,9 / 10*	105,55				2279			
62	**ФЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (280 руб.): 142% от ФОТ* *СП (159 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м3	0,6477 *(215,9*0,3) / 100*	2281,99	126,07	2143,72	177,59	1478	82	1388	115
63	**ФССЦ-02.3.01.02-0015** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Песок природный для строительных: работ средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	64,77	55,26				3579			
Итого по разделу 9 Детская площадка									**54001**			
Раздел 10. Искусственный газон												
64	**ФЕР11-01-037-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 (прим) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (6984 руб.): 123%*0.9 от ФОТ* *СП (4022 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2	15,4044 *1540,44 / 100*	480,63	399,06	43,8	10,53	7404	6147	675	162
65	**Прайс**	Искусственный газон *МАТ=450/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м2	1571	67,37 *450/6,68*				105838			
Итого по разделу 10 Искусственный газон									**829977**			
Раздел 11. Озеленение												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	**ФЕР47-01-046-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (6219 руб.): 115%*0.9 от ФОТ* *СП (4597 руб.): 90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	21,5 *2150 / 100*	2263,61	278,54	6,57	0,95	48668	5989	141	20
67	**ФЕР47-01-046-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 *(на толщину 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (2899 руб.): 115%*0.9 от ФОТ* *СП (2143 руб.): 90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	21,5 *2150 / 100*	2108,79	130,29			45339	2801		
68	**ФЕР47-01-046-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (1835 руб.): 115%*0.9 от ФОТ* *СП (1356 руб.): 90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	21,5 *2150 / 100*	376,48	50,68	301,4	31,78	8094	1090	6480	683
69	**ФССЦ-16.2.02.07-0131** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Овсяница *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	кг	43	77,59				3336			
70	**ФЕР47-01-070-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Уход: за газонами обыкновенными *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (7728 руб.): 115%*0.9 от ФОТ* *СП (5712 руб.): 90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	21,5 *2150 / 100*	641,33	315,53	301,4	31,78	13789	6784	6480	683
71	**ФЕР47-01-048-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: механизированным способом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (1002 руб.): 115%*0.9 от ФОТ* *СП (741 руб.): 90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	2,93 *293 / 100*	431,5	310,38	121,12	20,07	1264	909	355	59
72	**ФЕР47-01-048-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-01 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (-326 руб.): 115%*0.9 от ФОТ* *СП (-241 руб.): 90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	-2,93 *-293 / 100*	136,55	101,54	35,01	5,8	-400	-298	-102	-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	**ФЕР47-01-050-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (4200 руб.): 115%*0.9 от ФОТ* *СП (3104 руб.): 90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	2,93 *293 / 100*	2587,27	1289,77	903,1	95,24	7581	3779	2646	279
74	**ФССЦ-16.2.02.07-0081** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	1000 шт	4,922	3300				16243			
75	**ФЕР47-01-070-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Уход: за цветниками из многолетников *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (2462 руб.): 115%*0.9 от ФОТ* *СП (1820 руб.): 90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	2,93 *293 / 100*	1473,19	740,69	677,6	71,46	4316	2170	1985	209
76	**ФЕР47-01-031-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом: с добавлением растительной земли до 25% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (137 руб.): 115%*0.9 от ФОТ* *СП (101 руб.): 90%*0.85 от ФОТ*	10 м	6,7 *67 / 10*	116,99	18,33	15,56	1,35	784	123	104	9
77	**ФЕР47-01-033-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (300 руб.): 115%*0.9 от ФОТ* *СП (222 руб.): 90%*0.85 от ФОТ*	10 м	6,7 *67 / 10*	61,59	41,35	18,7	1,97	413	277	125	13
78	**ФССЦ-16.2.02.06-0021** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	201	12,14				2440			
79	**ФЕР47-01-069-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди: однорядной и вьющимися растениями *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (273 руб.): 115%*0.9 от ФОТ* *СП (202 руб.): 90%*0.85 от ФОТ*	10 м	6,7 *67 / 10*	64	36,65	25,3	2,67	429	246	170	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	**ФЕР47-01-007-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (284 руб.): 115%*0.9 от ФОТ* *СП (210 руб.): 90%*0.85 от ФОТ*	10 шт	1,1 *11 / 10*	615,81	249,13			677	274		
81	**ФССЦ-16.3.02.02-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Удобрения: органо-минеральное газонное "ОМУ" *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	0,165	1873,53				309			
82	**ФЕР47-01-009-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (179 руб.): 115%*0.9 от ФОТ* *СП (132 руб.): 90%*0.85 от ФОТ*	10 шт	1,1 *11 / 10*	747,34	133,91	204,87	23,7	822	147	225	26
83	**ФССЦ-16.2.02.02-0251** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	5	227,46				1137			
84	**ФССЦ-16.2.02.03-0038** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	6	318,52				1911			
85	**ФЕР47-01-067-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,5х0,4 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (120 руб.): 115%*0.9 от ФОТ* *СП (89 руб.): 90%*0.85 от ФОТ*	10 шт	1,1 *11 / 10*	243,55	101,17	47,3	4,99	268	111	52	5
Итого по разделу 11 Озеленение									**1368872**			
Раздел 12. Ограждение												
86	**ФЕР09-08-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (1099 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (980 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	100 шт	2,32 *(52+180) / 100*	3968,08	304,01	3430,97	281,18	9206	705	7960	652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	**ФССЦ-04.1.02.01-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	14,71	490				7208			
88	**ФССЦ-23.3.08.02-0264** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х40 мм, толщина стенки 2 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	т	2,088	6140,15				12821			
89	**ФЕР09-08-002-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (1426 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (1272 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	10 шт	23 *(51+179) / 10*	94,8	65,6	29,2	10,9	2180	1509	671	251
90	**Мониторинг цен**	Секция кованного забора *МАТ=1800/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м	127	269,46 *1800/6,68*				34221			
91	**Мониторинг цен**	Ворота кованные *МАТ=25000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	2	3742,52 *25000/6,68*				7485			
92	**Мониторинг цен**	Калитки кованные *МАТ=5000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	748,5 *5000/6,68*				749			
93	**Мониторинг цен**	Секция сварного забора *МАТ=1300/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	179	194,61 *1300/6,68*				34835			
94	**Мониторинг цен**	Ворота сварные *МАТ=5000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	3	748,5 *5000/6,68*				2246			
95	**ФЕР09-08-001-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (229 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (204 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	100 шт	0,44 *44 / 100*	4352,17	330,71	3788,36	311,58	1915	146	1667	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	**ФССЦ-04.1.02.01-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	3,652	490				1789			
97	**Мониторинг цен**	3D забор высотой 3 м *МАТ=4200/6,68/2.5* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м	104	251,5 *4200/6,68/2.5*				26156			
Итого по разделу 12 Ограждение									**975427**			
Раздел 13. Площадка ТБО												
98	**ФЕР08-01-002-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство основания под фундаменты: песчаного *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (22 руб.): 122%*0.9 от ФОТ* *СП (14 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	м3	0,91	45,52	18,79	26,36	3,04	41	17	24	3
99	**ФССЦ-02.3.01.02-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Песок природный для строительных: работ мелкий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	1,092	59,99				66			
100	**ФЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (25 руб.): 122%*0.9 от ФОТ* *СП (16 руб.): 80%*0.85 от ФОТ*	м3	0,91	69,12	19,61	49,14	5,56	63	18	45	5
101	**ФССЦ-02.2.05.04-0073** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 20-40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	1,183	88,6				105			
102	**ФЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (41 руб.): 105%*0.9 от ФОТ* *СП (24 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м3	0,019 *1,9 / 100*	4908,05	1882,23	2537,4	384,81	93	36	48	7
103	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	1,929	592,76				1143			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	**ФССЦ-08.4.03.03-0030** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	т	0,00588 *84*0,07/1000*	8102,64				48			
105	**ФССЦ-08.4.03.03-0031** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	т	0,026 *20*1,3/1000*	8014,15				208			
106	**ФЕРм38-01-003-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (134 руб.): 66% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	т	0,172	1774,6	1154,4	367,94	21	305	199	63	4
107	**ФССЦ-23.3.08.01-0042** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 3 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м	26	35,72				929			
108	**ФССЦ-23.3.08.02-0064** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м	25,5	13,29				339			
109	**ФЕР09-05-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Облицовка ворот стальным профилированным листом (прим) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (51 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (46 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,213 *21,3 / 100*	328,03	288,75	25,92	3,82	70	62	6	1
110	**ФССЦ-08.3.09.04-0025** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,5 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м2	21,3	59,5				1267			
111	**ФССЦ-07.2.05.02-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей "Металл Профиль" с покрытием полиэстер (прим) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м2	1,335 *8,9*0,15*	138,67				185			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	**ФЕРм38-01-003-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (73 руб.): 66% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	т	0,0945	1774,6	1154,4	367,94	21	168	109	35	2
113	**ФССЦ-23.3.08.01-0042** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 3 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м	7	35,72				250			
114	**ФССЦ-23.3.08.02-0064** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м	28	13,29				372			
115	**ФЕР09-04-002-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (31 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (27 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,108 *10,8 / 100*	933,04	310,27	468,81	41,15	101	34	51	4
116	**ФССЦ-08.3.09.04-0025** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,5 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м2	10,8	59,5				643			
117	**ФССЦ-07.2.05.02-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей "Металл Профиль" с покрытием полиэстер (прим) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м2	0,705 *4,7*0,15*	138,67				98			
118	**ФЕРм38-01-003-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (35 руб.): 66% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	т	0,0447	1774,6	1154,4	367,94	21	79	52	16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	**ФССЦ-23.3.08.02-0064** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м	19	13,29				253			
120	**ФЕР09-05-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Облицовка ворот стальным профилированным листом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (14 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (12 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,06 *6 / 100*	328,03	288,75	25,92	3,82	20	17	2	
121	**ФССЦ-08.3.09.04-0025** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,5 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м2	6	59,5				357			
122	**Мониторинг цен**	Контейнер для мусора на колёсах 1100л с крышкой *МАТ=12400/6,88* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	2	1802,33 *12400/6,88*				3605			
Итого по разделу 13 Площадка ТБО									**75965**			
Раздел 14. Малые архитектурные формы												
123	**Мониторинг цен**	Скамья на бетонных ножках , тип 2211 *МАТ=22200/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	4	3323,35 *22200/6,68*				13293			
124	**Мониторинг цен**	Диван на металлических ножках , тип 2211 *МАТ=37000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	14	5538,92 *37000/6,68*				77545			
125	**Мониторинг цен**	Урна для мусора , тип 1312 *МАТ=5830/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	19	872,75 *5830/6,68*				16582			
126	**Мониторинг цен**	Вазон железобетонный квадратный , тип 1152 *МАТ=13000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	4	1946,11 *13000/6,68*				7784			
127	**Мониторинг цен**	Биотуалет *МАТ=13850/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	2	2073,35 *13850/6,68*				4147			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	**ФЕР09-08-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (446 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (397 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	100 шт	0,94 *94 / 100*	3968,08	304,01	3430,97	281,18	3730	286	3225	264
129	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	5,96	592,76				3533			
Детская игровая площадка												
130	**Мониторинг цен**	Детский игровой комплекс 5318 *МАТ=108900/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	16302,4 *108900/6,68*				16302			
131	**Мониторинг цен**	Песочный дворик «Лесная сказка» 4270 *МАТ=111600/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	16706,59 *111600/6,68*				16707			
132	**Мониторинг цен**	Домик-беседка 4306 *МАТ=46200/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	6916,17 *46200/6,68*				6916			
133	**Мониторинг цен**	Карусель с рулем 4194 *МАТ=45200/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	6766,47 *45200/6,68*				6766			
134	**Мониторинг цен**	Горка 4203 *МАТ=45000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	6736,53 *45000/6,68*				6737			
135	**Мониторинг цен**	Качалка на пружине "Дельфин" 4121 *МАТ=17200/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	2574,85 *17200/6,68*				2575			
136	**Мониторинг цен**	Качалка на пружине "Мотоцикл" 4112 *МАТ=19550/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	2	2926,65 *19550/6,68*				5853			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	**Мониторинг цен**	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой 4156 *МАТ=13200/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	1976,05 *13200/6,68*				1976			
138	**Мониторинг цен**	Подвеска качели с резиновым сиденьем 4970 *МАТ=10350/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	1549,4 *10350/6,68*				1549			
139	**Мониторинг цен**	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой "Гнездо" 4158 *МАТ=69000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	10329,34 *69000/6,68*				10329			
140	**Мониторинг цен**	Качалка-балансир средняя 4104 *МАТ=15500/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	2320,36 *15500/6,68*				2320			
141	**Мониторинг цен**	Машинка без горки 4413 *МАТ=70400/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	10538,92 *70400/6,68*				10539			
142	**Мониторинг цен**	Скамейка детская "Крокодил" 2409 *МАТ=14000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	2095,81 *14000/6,68*				2096			
143	**Мониторинг цен**	Скамейка детская "Катер" 2410 *МАТ=13000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	1946,11 *13000/6,68*				1946			
144	**Мониторинг цен**	Песочница "Кораблик" 4254 *МАТ=69000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	10329,34 *69000/6,68*				10329			
Спортивный комплекс												
145	**Мониторинг цен**	Спортивный комплекс 6464 *МАТ=174500/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	26122,75 *174500/6,68*				26123			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	**Мониторинг цен**	Комплекс из 7 турников, шведской стенки,скамьи для пресса, брусьев,турников для отжимания и□ гимнастических колец, 6456 *МАТ=218000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	2	32634,73 *218000/6,68*				65269			
147	**Мониторинг цен**	Тренажер 7511 *МАТ=20000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	2994,01 *20000/6,68*				2994			
148	**Мониторинг цен**	Тренажер 7512 *МАТ=31200/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	4670,66 *31200/6,68*				4671			
149	**Мониторинг цен**	Тренажер 7513 *МАТ=43000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	6437,13 *43000/6,68*				6437			
150	**Мониторинг цен**	Тренажер 7520 *МАТ=39400/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	5898,2 *39400/6,68*				5898			
151	**Мониторинг цен**	Тренажер 7530 *МАТ=44000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	6586,83 *44000/6,68*				6587			
152	**Мониторинг цен**	Тренажер 7534 *МАТ=32400/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	4850,3 *32400/6,68*				4850			
153	**Мониторинг цен**	Тренажер 7535 *МАТ=42600/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	6377,25 *42600/6,68*				6377			
154	**Мониторинг цен**	Тренажер 7537 *МАТ=30000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	4491,02 *30000/6,68*				4491			
155	**Мониторинг цен**	Тренажер 7540 *МАТ=63000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	9431,14 *63000/6,68*				9431			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	**Мониторинг цен**	Стойка баскетбольная с сеткой 6500 *МАТ=19970/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	2	2989,52 *19970/6,68*				5979			
157	**Мониторинг цен**	Стойки волейбольные (без сетки) 6504 *МАТ=11200/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	1676,65 *11200/6,68*				1677			
158	**Мониторинг цен**	Сетка волейбольная 6901 *МАТ=2450/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	1	366,77 *2450/6,68*				367			
159	**Мониторинг цен**	Гандбольные ворота без сетки 6601 *МАТ=19000/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	2	2844,31 *19000/6,68*				5689			
160	**Мониторинг цен**	Сетка для гандбольных ворот *МАТ=1760/6,68* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	2	263,47 *1760/6,68*				527			
Трибуна с навесом												
161	**ФЕР09-08-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68* *НР (57 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (51 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	100 шт	0,12 *12 / 100*	3968,08	304,01	3430,97	281,18	476	36	412	34
162	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	м3	0,7608	592,76				451			
163	**Мониторинг цен**	Трибуна сборно-разборная с консольным навесом ВЛПМ-4/102-Н Поликарбонат 10мм *МАТ=564300/6,68*1,02* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 В цены 4 кв.2019 г.Письмо Минстроя РФ от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09. Объекты образования.Школы СМР=6,68*	шт	3	86165,57 *564300/6,68*1,02*				258497			
Итого по разделу 14 Малые архитектурные формы									**4323931**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									2733249	73722	201859	18014
Накладные расходы									107667			
В том числе, справочно:												
66% ФОТ (от 848) (Поз. 26-27, 106, 112, 118)									560			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90%*0.9 ФОТ (от 4444) (Поз. 28-30, 86-97, 107-111, 113-117, 119-128, 130-161, 163)									3600			
95%*0.9 ФОТ (от 2818) (Поз. 11-12, 14-17, 19)									2409			
104% ФОТ (от 1919) (Поз. 1-5)									1996			
105%*0.9 ФОТ (от 80) (Поз. 22-23, 102-105, 129, 162)									76			
110%*0.9 ФОТ (от 9347) (Поз. 7)									9254			
115%*0.9 ФОТ (от 26389) (Поз. 66-85)									27313			
122%*0.9 ФОТ (от 43) (Поз. 98-101)									47			
123%*0.9 ФОТ (от 6309) (Поз. 53, 64-65)									6984			
130% ФОТ (от 177) (Поз. 31)									230			
130%*0.9 ФОТ (от 2754) (Поз. 6)									3222			
142% ФОТ (от 36336) (Поз. 33-52, 54-63)									51597			
155%*0.9 ФОТ (от 272) (Поз. 20-21, 24-25, 32)									379			
Сметная прибыль									67098			
В том числе, справочно:												
50%*0.85 ФОТ (от 2818) (Поз. 11-12, 14-17, 19)									1198			
60% ФОТ (от 1919) (Поз. 1-5)									1151			
65%*0.85 ФОТ (от 80) (Поз. 22-23, 102-105, 129, 162)									44			
70%*0.85 ФОТ (от 9363) (Поз. 7, 28-29)									5571			
75%*0.85 ФОТ (от 6309) (Поз. 53, 64-65)									4022			
80%*0.85 ФОТ (от 43) (Поз. 98-101)									29			
85%*0.85 ФОТ (от 7182) (Поз. 6, 30, 86-97, 107-111, 113-117, 119-128, 130-161, 163)									5189			
89%*0.85 ФОТ (от 177) (Поз. 31)									134			
90%*0.85 ФОТ (от 26389) (Поз. 66-85)									20188			
95%*0.85 ФОТ (от 36336) (Поз. 33-52, 54-63)									29341			
100%*0.85 ФОТ (от 272) (Поз. 20-21, 24-25, 32)									231			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									19394284			
Итого Монтажные работы									31249			
Итого									19425533			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									2457668			
Машины и механизмы									201859			
ФОТ									91736			
Накладные расходы									107667			
Сметная прибыль									67098			
ВСЕГО по смете									**19425533**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Составил: ГИП_____А.В. Бердов

(должность, подпись, расшифровка)